

## Javaslat

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11. és 104/16. és 95/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. \_\_\_\_\_-én tartott ülésén meghozta az alábbi

### H A T Á R O Z A T O T

#### A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ÚTÖVEZET-KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

#### I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2021. november 30-i ülésén hozott 86-9/2021-OPŠ sz. döntést.

#### II.

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2022. január 1-jétől alkalmazható.

#### III.

Ezt a határozatot és az e határozat I. pontjában írt döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2021-I  
Kelt: 2021. \_\_\_\_\_  
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

### I n d o k o l á s

**Előterjesztő:** A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága

**Jogalap:** A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/16. és 95/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

**Indok:** A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2021. november 30-án tartott ülésén hozott döntésével megállapította a Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabását, és azt a döntés jóváhagyása iránti kérelemmel megküldte az alapítónak. A melléklettel ellátott díjszabási kérelmet – a kommunális tevékenységekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően – a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közzétette a hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján. Az indokolás rámutat, hogy a kérdéses döntésben végrehajtották a szolgáltatások díjának 10%-kal való növelését.

A kommunális szolgáltatások díjának módosításáról szóló döntést – a Magyarkanizsa község alapszabályában foglaltaknak megfelelően – a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület hagyja jóvá. A fentieknek megfelelően a Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat a Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 12. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A teljesítéshez szükséges pénzeszközöket elkülöníti a községi költségvetés.

A Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján ( Az SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15.pont alapján, kelt 2017.január 13-án, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottsága 2021.november 30-án megtartott ülésén meghozta a

## HATÁROZATOT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK ÁRJEGYZÉKÉRŐL

### 1.szakasz

Meghatározza a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat útmenti övezeteinek karbantartására vonatkozó árait:

1. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA				
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték-egység	Új érték Áfa nélkül	Új érték ÁFÁ-val
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	69,76	83,71
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	1.395,01	1.674,01
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	976,51	1.171,82
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	41,86	50,23
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	348,77	418,52
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalpatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	2.092,53	2.511,04
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalpatú oszloppal. Az ár magában foglalja: szabványos útjelző tábla beszerzése (mérete 90x90x90cm, illetve Ø 60cm), horganyzott oszlop Ø 2" hossza l=3,00 m , MB-20 betontalppal ellátott	db	69,76	83,71

	oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítása a helyszínre, a betontalpezat helyének kiásása és abba belehelyezése, a kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Oszloponként elszámolandó.			
1.8	Útjelző táblák kihelyezése. Az ár magában foglalja: útjelző táblák helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A táblák beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás útjeleket tartó oszloponként.	db	9.765,13	11.718,15
1.9	Sértült, betontalpezattal rendelkező, útjelző táblákat tartó oszlop kiszedése. Az ár magában foglalja: az oszlop körbeásása, annak földből történő kihúzása és learakatba történő elszállítása, a meglévő lyuk betöltése és a kimaradt föld elterítése a helyszínen. Oszloponként elszámolandó.	db	627,76	753,31
1.10	Útász jármű szállítói díja az útjelző táblák javításakor	km	627,76	753,31
1.10.2	Útások munkadíja az egyéb nem előre meghatározott útkarbantartói munkálatoknál, valamint a kiszállítás ideje a helyszínre és vissza.	óra	46,94	56,33
1.11	A 30x30x25cm méretű táblák kihelyezésére szolgáló MB-15 betontalpezat készítése. Darabonként elszámolandó.	db	820,83	985,01
1.12	Deformálódott útjelzések kiegyenesítése. Oszloponként elszámolandó.	db	976,51	1.171,82
1.13	Kör alakú közlekedési tükrök beszerzése Ø 900 mm. Az ár magában foglalja: tükrök beszerzését, helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A tükrök beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás tükrök darabszáma után.	db	204,92	245,91
1.14	<b>Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába (2-es osztályú közlekedési jelek)</b>			
1.14.1	háromszög alapúak 900 mm	db	3.766,55	4.519,86
1.14.2	kör alakú átmérője Ø 600 mm	db	3.766,55	4.519,86
1.14.3	nyolcszög Ø 600 mm	db	3.766,55	4.519,86
1.14.4	négyzet 400 mm x 400 mm	db	2.484,28	2.981,13
1.14.5	négyzet 500 mm x 500 mm	db	3.278,70	3.934,45
1.14.6	négyzet 600 mm x 600 mm	db	3.766,55	4.519,86
1.14.7	téglalap 400 mm x 600 mm	db	3.041,14	3.649,36
1.14.8	téglalap 300 mm x 1000 mm	db	3.950,16	4.740,19
1.14.9	téglalap 600 mm x 900 mm	db	5.511,04	6.613,26

1.14.10	téglaalap 600 mm x 150 mm	db	1.527,58	1.833,11
1.14.11	téglaalap 600 mm x 250 mm	db	2.264,81	2.717,78
1.14.12	téglaalap 600 mm x 300 mm	db	2.484,44	2.981,32
1.14.13	téglaalap 800 mm x 600 mm	db	5.309,17	6.371,00
1.14.14	téglaalap 1000 mm x 250 mm	db	3.766,54	4.519,85
1.14.15	rombusz 600 mm x 600 mm	db	3.766,55	4.519,86
1.14.16	íránymutató 1000 mm x 250 mm	db	3.792,76	4.551,32
1.14.17	íránymutató 1300 mm x 250 mm	db	4.929,97	5.915,95
1.14.18	íránymutató 1600 mm x 250 mm	db	5.719,57	6.863,48
1.14.19	nem szabványos útjelző táblák 2 m <sup>2</sup> nagyságig	m <sup>2</sup>	19.164,82	22.997,78
1.15	<b>Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokiszán, a megrendelő raktárába (3-as osztályú közlekedési jelek)</b>			
1.15.1	háromszög alapúak 900 mm (I-32, I-33 , II-1-es jelek )	db	4.296,28	5.155,54
1.15.2	I-34 (András kereszt)	db	10.980,93	13.177,11
1.15.3	nyolcszög Ø 600 mm ( II-2 )	db	4.069,80	4.883,76
1.15.4	négyzet 600 mm x 600 mm ( III-5 , III-6 , III-7 , III-11 , III-85 )	db	3.857,30	4.628,77
1.15.5	téglaalap 600 mm x 900 mm ( III-28 )	db	7.068,96	8.482,76
1.16	<b>Utcanev táblák beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokiszán, a megrendelő raktárába</b>			
1.16.1	utcanév tábla 600 mm x 400 mm méretben	db	1.424,41	1.709,29
1.17	<b>Horganyzott oszlopok (útjelző táblák részére) beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokiszán, a megrendelő raktárába</b>			
1.17.1	oszlop hossza Ø 2" l=2,80 m	db	2.511,03	3.013,24
1.17.2	oszlop hossza Ø 2" l=3,00 m	db	2.511,03	3.013,24
1.17.3	oszlop hossza Ø 2" l=3,60 m	db	2.964,85	3.557,82
<b>2. ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSA ÉS FÜKASZÁLÁS AZ UTAKON ÉS AZ UTAK MELLETTI ÖVEZETBEN</b>				
2.1	Fű és gaz kaszálása gépesítéssel	m <sup>2</sup>	3,26	3,91
2.2.1	Kézi kaszálás az elválasztó korlátoknál és nyílt terepen, ahol nem kivitelezhető a gépiesített kaszálás	m <sup>2</sup>	7,38	8,87
2.2.2	Kézi kaszálás az útirányjelzők, korlátok és táblatartó oszlopok körül (~ 1m <sup>2</sup> oszloponként).	db	20,52	24,62
2.3	Lekaszált növényi maradékok berakodása és elszállítása a lerakatba, 5 km-es körzeten belül.	m <sup>3</sup>	362,71	435,25
2.4	10 cm-es faágak lemetszése, melyek zavarják a forgalmat és egyéb akadályok eltávolítása	óra	3.906,06	4.687,27
<b>3. AZ ATMOSZFÉRIKUS CSAPADÉKELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA</b>				
3.1	Átereszek és csatornák kézzel történő tisztítása a hordaléktól. Az ár tartalmazza: munkások kiszállását, az átereszek és csatornák tisztítását lapáttal és seprővel, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak	m <sup>1</sup>	57,67	69,20

	tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.			
3.2	Az utak felületéről összegyűlt csapadékot elvezető átereszek (lefolyók) kézi tisztítása a felgyűlt hordaléktól. Az ár magába foglalja: munkások kiszállítását, hordalék eltávolítása az átereszeiktől, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakódását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	db	342,63	411,15

## 2.szakasz

A szolgáltatások árai 2022.január 1-jétől alkalmazhatóak.

## 3.szakasz

Ezt a határozatot eljuttatni jóváhagyásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő - testülethez és megjelentetni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Komunalac Kommunális Szolgáltató  
Közvállalat Magyarkanizsa  
Szám: 86-9/2021-OPŠ  
Dátum: 2021.11.30.

Felügyelő bizottság elnöke  
Berec Sándor s.k.



hitelesség jeléül,

Pálfi Ervin

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Igazgatója